

NAROČNIK

Občina Trbovlje  
Mestni trg 4  
1420 Trbovlje

# ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE TRBOVLJE ŠT. 2

## USKLAJEN PREDLOG

IZVAJALEC

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.  
Ljubljanska cesta 76 | 1230 Domžale

Domžale, januar 2019

grb občine:



projekt

**ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM  
PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE TRBOVLJE ŠT.2**

faza

**usklajen predlog**

naročnik in pripravljavec:

Občina Trbovlje  
Mestni trg 4  
1420 Trbovlje

številka projekta

1452

izdelovalec

Locus d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale

odgovorni vodja projekta:

Tomaž Kmet, univ.dipl.inž.arh. A-0957

strokovna skupina

Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad.  
Metka Jug, univ. dipl. inž. kraj. arh.  
Nuša Britovšek, univ. dipl. inž. kraj. arh.  
Manca Jug, univ.dipl.inž.arh.  
Uroš Košir, univ. dipl. geod.  
Tosja Vidmar, univ. dipl. geog.  
Andrej Podjed, grad. teh.

odgovorna oseba organa

ŽUPANJA OBČINE TRBOVLJE

sprejema:

Jasna Gabrič, mag.

datum sprejema:

Sprejeto \_ na \_ redni seji Občinskega sveta Občine Trbovlje

uradna objava:

Uradno glasilo Zasavja  
št. \_ z dne \_

datum

Domžale, januar 2019

mapa številka:

1

# Kazalo

## 1 TEKSTUALNI DEL (MAPA 1)

### 1.1 ODLOK

## 2 GRAFIČNI DEL (MAPA 2)

### 2.1 IZVEDBENI DEL NRP IN GJI

2.1.1 Kartografsko gradivo v merilu 1: 5000

## 3 PRILOGE (MAPA 1)

### 3.1 IZVLEČEK IZ HIERARHIČNO VIŠJEGA PROSTORSKEGA AKTA

### 3.2 PRIKAZ STANJA PROSTORA (samo digitalno, grafični del mapa 3)

### 3.4 SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

3.4.1 PRVA MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA (seznam, smernice samo digitalno)

3.4.2 DRUGA MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA (seznam, smernice samo digitalno)

### 3.5 OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV PROSTORSKEGA AKTA

### 3.6 POVZETEK ZA JAVNOST

### 3.7 OKOLJSKO PONOČILO

- ODLOČBA O IZDELAVI CELOVITE PRESOJE VPLIVOV NA OKOLJE

### 3.8 OSTALA GRADIVA, IZDELANA V SKLADU Z NAVODILI NOSILCEV UREJANJA PROSTORA (samo v digitalni obliki)

### 3.9 OSTALE PRILOGE

3.9.1 O SKLEP O PRIPRAVI PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE

3.9.2 ŽIG IN PODPIS IZDELOVALCA

## 1 TEKSTUALNI DEL (MAPA 1)

### 1.1 ODLOK

Na podlagi 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO 1 B, 108/2009, 80/2010 – ZUPUDPP (106/2010 – popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012 ZPNačrt – B, 57/2012 ZUPUDPP – A, 109/2012, 35/2013, 76/2014 – odl. US in 14/2015-ZUUJFO in 61/2017 – ZureP-2), 10. člena Statuta Občine Trbovlje (UVZ, št. 19/2016, 12/2018) in sprejetega Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitve občinskega prostorskog načrta občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 20/2016), je Občinski svet Občine Trbovlje na svoji \_\_\_. redni seji, dne \_\_ sprejel naslednji

## ODLOK

### O SPREMENAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE TRBOVLJE ŠT. 2

#### I. UVODNE DOLOČBE

1.člen

Z odlokom o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskog načrta Občine Trbovlje št. 2 (v nadalnjem besedilu: SD OPN Trbovlje št. 2) se sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Trbovlje (v nadalnjem besedilu: OPN) objavljenem v Uradnem vestniku Zasavja, št. 29/2015, 23/2017, 12/2018.

#### II. SPREMENBE IN DOPOLNITVE TEKSTUALNEGA DELA ODLOKA

2.člen

1. V drugem odstavku 53. člena se beseda »Plazovita« nadomesti z besedo »Plazljiva«.
2. Peti odstavek 96. člena se spremeni tako, da se na novo glasi: »Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne telefonije je treba upoštevati predpise s področja graditve, elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja ter naslednje usmeritve in pogoje:
  - objektov in naprav mobilne telefonije ni dopustno graditi na stanovanjski stavbah, stavbah namenjenim varstvu, šolstvu, zdravstvu, otroških igriščih in pokopališčih,
  - gradnja objektov mobilne telefonije ni dopustna v območju 100 m pasu: 12640 Stavb za zdravstvo, 11 Stanovanjskih stavb, 12630 Stavb za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo ter otroških igrišč,
  - objekte in naprave mobilne telefonije je izjemoma dopustno graditi na manj kakovostnih kmetijskih in gozdnih zemljiščih na podlagi soglasja pristojnih služb s področja kmetijstva ali gozdarstva,
  - gradnja objektov mobilne telefonije na objektih in območjih kulturne dediščine in zavarovanih območjih narave ni dopustna, razen ob soglasju pristojnih pooblaščenih javnih služb za ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine.«
3. Na koncu 97. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: »Na vodnem in priobalnem zemljišče je v skladu s predpisi o vodah prepovedano odlaganje ali pretovarjanje nevarnih snovi v trdni, tekoči ali plinasti oblikah, odlaganje ali odmetavanje odkopnih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi ter odlaganje odpadkov.«
4. Prvi, drugi in tretji odstavek 103. člena se spremenijo tako, da se glasijo: »
  - (1) Pri načrtovanju aktivnosti, oziroma posegov v prostor, je potrebno upoštevati meje priobalnih zemljišč: 15 m od meje vodnega zemljišča na vodotokih 1. reda in 5 m od meje vodnega zemljišča

na vodotokih 2. reda (ostali vodotoki), razen v primerih, ki jih določa področni zakon in ki sega najmanj 40 m od meje vodnega zemljišča.

(2) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda je potrebno pridobiti pogoje, oziroma soglasje pristojnega organa.

(3) Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov ni dovoljeno, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop, oziroma prehod preko vodotoka v primeru, da gre za objekt javne prometne infrastrukture.«

5. Na koncu 103. člena se doda nov šestnajsti odstavek, ki se glasi: »Pri prostorskem načrtovanju je potrebno upoštevati obstoječe vodne pravice, ki so bile podeljene v skladu s predpisi o vodah.«

6. V četrtem odstavku 110. člena se nadomesti številka »5000« s številko »10000«.

7. Na koncu prvega odstavka 112. člena se doda nov stavek, ki se glasi: » Podatki o projektnem pospešku tal so podani v Prikazu stanja prostora.«

8. V tretjem odstavku 113. člena se spremeni zadnji stavek tako, da se glasi: »Ohranjati je treba obstoječe retencijske površine ter ohranjati retencijske sposobnosti območij in zagotavljati njihovo ponovno vzpostavitev, če je to mogoče. Spreminjanje obsega retencijskih površin ali vodnega režima je mogoče le ob izkazanem javnem interesu ter ob ustreznih nadomestitvih teh površin in izvedbi izravnalnih ukrepov, ki zagotavljajo, da se ne poslabšujeta vodni režim in stanje voda.«

9. V drugem odstavku 114. člena se besedilo, ki se glasi: »odmike med objekti oziroma požarno ločitev objektov« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »odmike od meje parcel in med objekti ter potrebne protipožarne ločitve«.

10. V drugem odstavku 114. člena se besedilo, ki se glasi: »prometne/manipulacijske poti oziroma površine za intervencijska vozila« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila«.

11. V tabeli drugega odstavka 135. člena se v vrstici »Dopustna dela in druge prostorske ureditve« dopolnijo tretji in peti stavek tako, da se glasita:

»Dostopi do načrtovanih objektov, skladnih s prostorskim aktom, kadar je objekt dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih, oziroma je prepoznan kot razpršena gradnja, ali na površinah razprtjene poselitve.

Začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.«

12. V tabeli drugega odstavka 135. člena se v vrstici »Dopustna dela in druge prostorske ureditve« črta besedilo, ki se glasi: »smučišče, vključno z začasno postavljenimi montažnimi vlečnicami.«

13. Prvi odstavek 139. člena se dopolni z novima sedmo in osmo alinejo, ki se glasita: »

- Začasne ureditve obstoječih objektov za potrebe drugih dejavnosti brez posegov v konstrukcijo, pod pogojem, da nimajo negativnih vplivov na okolje. Začasnost lahko traja največ tri leta.

- Na območjih namenske rabe prostora I – območja proizvodnih dejavnosti je na funkcionalnem zemljišču za potrebe obstoječe dejavnosti dopustna postavitev nadstrešnice ter šotorov za namen skladiščenja oziroma parkiranj pod pogojem zagotavljanja faktorjev podanih v podrobnihs prostorskih izvedbenih pogojih.«

### 3.člen

1. V prilogi 1 se pogoj 18 dopolni tako, da se glasi: »18 – Samo objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; na namenski rabi K 1 in K 2 le kot pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in

naravnih pojavov ter začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.«.

2. V prilogi 1 se pri pogoju 29 na koncu prvega stavka doda besedilo, ki se glasi: »v leseni izvedbi in v času pašne sezone«.
3. V prilogi 1 se v poglavju »21. POMOŽNI LETALIŠKI, PRISTANIŠKI OBJEKT IN POMOŽNI OBJEKT NA SMUČIŠČU« pri »Stavbe« in »Gradbeno-inženirski objekti« v poljih namenske rabe prostora (NRP) K1 in K2 črta pogoj 32 tako, da v teh poljih ni nobene oznake.

#### 4.člen

1. V prilogi 2 se v tabeli 1 »Usmeritve za OPPN in posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja« nadomesti celotna vrstica za enoti urejanja prostora TR-60 in KE-12/30 tako, da se glasita : »

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Usmeritve za OPPN ozioroma posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora
TRBOVLJE	TR-60	IP	PPIP	<p>Sestavni del Priloge 2 so grafični prikazi urejanja območja v merilu 1:2000:</p> <p>Karta 1- a: Regulacijski načrt in b: Usmeritvena karta s prikazom možnega urejanja območja.</p> <p>Območje se ureja s splošnimi, podrobnimi in posebnimi PIP za namensko rabo IG.</p> <p>Faktor zelenih površin na funkcionalnem zemljишču objekta ni predpisan, v največji možni meri pa naj se ohranajo obstoječe zelene površine opredeljene v grafičnem delu PPIP.</p> <p>Merila in pogoji za zasnova in oblikovanje objektov:</p> <p>Zasnova naj se po strukturi prilagaja terenu, oblikovno pa se lahko umeščajo tudi sodobno oblikovani objekti, dopustne so ravne strehe.</p> <p>Komunalno opremljanje: za gradnjo nove gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena se izdela program opremljanja.</p> <p>Regulacijske črte: v skladu z regulacijskim načrtom.</p> <p>Na meji z drugimi stavbnimi namenskimi rabami namenjenim bivanju ter vzgoji in izobraževanju je treba zagotoviti zeleni pas – bariero.</p> <p>Na delu parc. št. 3266/14, k.o. Trbovlje, znotraj območja TR-60, naj se ohranja gozd in gozdni rob. V gozdni rob naj se ne posega.</p> <p>Pred nadaljnji posegi v prostor na območju opredeljenega razreda poplavne nevarnosti je potrebno izdelati hidrološko - hidravlično analizo vodnega režima in predvideti eventualne omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne nevarnosti in ogroženosti.</p>
ZAVRŠJE	KE-12/30	A	PPIP	<p>Ohranjata naj se gozd in gozdni rob. V gozd in gozdni rob se ne posega.</p> <p>Preprečuje se nelegalna gradnja, obstoječa nelegalna gradnja se sanira.</p> <p>Na območju se preprečuje razrast tujerodnih invazivnih vrst rastlin.</p> <p>Ohranjata in spodbujata se ekstenzivna raba travnič in ekološko kmetovanje (smotrna in čim manjša uporaba</p>

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Usmeritve za OPPN oziroma posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora
				<p>fitofarmacevtskih sredstev in umetnih gnojil, pozna košnja travišč). Ohranja se mozaičnost krajine, posamezna drevesa, grme in mejice.</p> <p>Z namenom zgostitve oz. zapolnitve obstoječe pozidave, se naj gradnja objektov načrtuje čim bliže obstoječi cesti in obstoječemu objektu na vznožju pobočja.</p> <p>Travniški sadovnjak naj se v čim večji meri ohranja in vključi v krajinsko zasnovno območja. Pri izvedbi del naj se posamezna drevesa zaščiti pred poškodbami.</p> <p>Gradnja objektov, posegi za celovito reševanje prometne in ostale infrastrukture ter ureditve okolice naj se načrtuje in izvede v obsegu in na način, da se v čim večji meri ohranja naravne morfološke značilnosti površja ter sledi naravnemu reliefu, zagotavlja ohranjanje kmetijskega značaja območja, z zelo izraženim prepletom ekstenzivnih kmetijskih zemljišč, z vrstno bogatimi travniki v bližini gozdov, z vrzelmi, jasami in dobro zastopanim zeliščnim in grmovnim slojem na gozdnem robu.</p> <p>Obsežne izravnave terena in gradnja visokih opornih zidov se ne izvaja. Robove in nasutja, ki nastanejo med gradnjo objektov in ureditvijo okolice ter gradnjo dovozne ceste je treba sanirati in prilagoditi naravnim reliefnim značilnostim terena. Le ta se izvede v obliki zatravljenih brežin, izjemoma s položnimi, kaskadnimi suhozidi, ki se maksimalno ozelenijo z avtohtonimi vrstami grmovnic in popenjavk. Umetnih ostrih ovir (škarpe, oporni zidovi) naj se ne ustvarja v prostoru.</p> <p>Gradbene odpadke in odvečni izkopni material se deponira na za to urejenem odlagališču, oz. odvečne zemlje se ne razgrinja po okoliških travnikih in gozu ali zasipava naravno ohranjene depresije, vrtače in kamnita zemljišča.</p> <p>Odpadne vode iz novozgrajenih objektov naj se odvajajo v vodotesne greznice ali skupno čistilno napravo.</p> <p>Morebitne ograje zemljišč naj bodo izvedene na način, da bo prostoživečim živalim omogočen prehod območja (žive meje). Območja se ne ograjuje s kovinsko, mrežno ali drugačno za območje netipično ograjo.</p> <p>Razgaljene površine se po končanih zemeljskih delih čim prej zatravi in zasadi z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. Ureditev okolice objektov naj se izvede z zasaditvijo avtohtonih sort sadnega drevja, listopadnega drevja in grmovnicami. Zasaditev naj ima čim bolj naraven izgled in ne linijske parkovne zasaditve.</p> <p>Na robu stavbnih zemljišč v okolici objektov se ne namešča svetilk. Za osvetljevanje objektov in bližnje okolice se uporabi obliko svetil, ki usmerjajo svetlobni snop le proti tlom oz. v objekt ter naj bodo opremljena s senzorji za samodejno vključevanje. Svetlobni snopi naj ne osvetljujejo gozdnega roba.</p>

2. V prilogi 2 se v tabeli 1 »Usmeritve za OPPN in posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja« doda vrstice, ki se glasijo: »

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Usmeritve za OPPN oziroma posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora
GABRSKO	GA-06	IG	PPIP	<p>Na stavbnem zemljišču parcel št. 862/1 in 867/10 k.o. Knezdol so dopustne ureditve in gradnje parkirnih površin za potrebe obstoječe dejavnosti na območju.</p> <p>Merila in pogoji za zasnova in oblikovanje objektov:</p> <p>Zasnova naj se po strukturi prilagaja terenu, oblikovno pa se lahko umeščajo tudi sodobno oblikovani objekti, dopustne so ravne strehe.</p> <p>Na meji z drugimi stavbnimi namenskimi rabami namenjenimi bivanju, ter vzgoji in izobraževanju, je treba zagotoviti zeleni pas – bariero.</p> <p>Pri posegih v območju priobalnih zemljišč je potrebno upoštevati veljavne predpise s področja upravljanja z vodami, regulacija in zacevljanje vodotokov nista dovoljena. Treba je upoštevati 5 m odmik od zgornjega roba brezine vodotoka.</p>
GABRSKO	GA-19	SK	PPIP	<p>Na območju je dopustna postavitev nove kmetije za prikaz kmečkih obrti z namenom izobraževanja in širitve turistične ponudbe.</p> <p>Komunalno opremljanje: Pred izdajo gradbenega dovoljenja za objekte je za območje potrebno pridobiti podatke od upravljalca gospodarske javne infrastrukture o obstoječih kapacitetah ter pogojih priključevanja na tem območju.</p> <p>Za odvajanje odpadne vode iz streh stavb in utrjenih površin stavb je potrebno zagotoviti ponikanje čim večjega dela padavinske vode. Če ponikanje zaradi značilnosti tal ni možno, se padavinska voda lahko odvaja v kanalizacijo za padavinsko odpadno vodo tako, da naj se čim večji delež padavinske vode pred odvodom v kanalizacijsko omrežje začasno zadrži na lokaciji.</p> <p>Pred izdajo gradbenega dovoljenja za objekte je potrebno zgraditi komunalno opremo (javna kanalizacija, vodovod, ... ), ki bo omogočala priključevanje vseh objektov (obstoječih in predvidenih), za njoo pridobiti uporabno dovoljenje in jo predati v upravljanje skladno s pogodbo o opremljanju (v primeru, da graditelj infrastrukture ne bo občina).</p> <p>Pri gradnji novih objektov je treba zagotoviti ustrezni odmik objektov od gozdnega roba. Zagotoviti je treba nemoten dostop do gozdov za potrebe gospodarjenja in druge rabe.</p> <p>Na območju ni dopustno postavljati objektov za bivanje kot objekte stalne nastanitve.</p> <p>Na kmetijskem zemljišču v neposredni bližini je dovoljena postavitev premičnega objekta za rejo živali v leseni izvedbi (n.pr. premični čebelnjak, premični kokošnjak, premični zajčnik), samo v času pašne sezone.</p>
TRBOVLJE	TR-169	ZV	PPIP	<p>Na območju se uredijo vrtičkarske parcele, ki jih je dovoljeno združevati v večje vrtičke.</p> <p>Posamezne vrtičke je dovoljeno ograjevati z zasaditvijo žive meje ali ustrezno oblikovano leseno oziroma pleteno žično</p>

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Usmeritve za OPPN oziroma posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora
				<p>ograjo. Ograje iz umetnih mas niso dopustne.</p> <p>Na območju vrtička je dopustna postavitev lesene oziroma montažne lope za spravilo orodja. Na območju vrtičkov niso dovoljeni zidani objekti.</p> <p>Dostopi in poti med vrtički se oblikuje sonaravno z naravnimi materiali (les, pesek ...).</p> <p>Projekt ureditve območja potrdi občina.</p>
TRBOVLJE	TR-171	CD	PPIP	<p>Sestavni del Priloge 2 so grafični prikazi urejanja območja v merilu 1:2000:</p> <p>Karta 1- a: Regulacijski načrt in b: Usmeritvena karta s prikazom možnega urejanja območja.</p> <p>Območje se ureja s splošnimi, podrobnimi in posebnimi PIP za namensko rabo CD.</p> <p>Na območju so dopustne tudi gradnje in ureditve za dejavnost avtopralnice.</p> <p>Merila in pogoji za zasnova in oblikovanje objektov:</p> <p>zasnova naj se po strukturi prilagaja terenu , oblikovno pa se lahko umeščajo tudi sodobno oblikovani objekti, dopustne so ravne strehe.</p> <p>Komunalno opremljanje: za gradnjo nove gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena se izdela program opremljanja.</p> <p>Regulacijske črte: v skladu z regulacijskim načrtom.</p> <p>Na severnem delu parcele št. 1077/128 do parcelne meje parcele št. 1077/92 vse k.o. Trbovlje je treba zagotoviti zeleni pas – bariero.</p>
TRBOVLJE	TR-172	BC	PPIP	<p>Sestavni del Priloge 2 so grafični prikazi urejanja območja v merilu 1:2000:</p> <p>Karta 1- a: Regulacijski načrt in b: Usmeritvena karta s prikazom možnega urejanja območja.</p> <p>Območje se ureja s splošnimi, podrobnimi in posebnimi PIP za namensko rabo BC.</p> <p>Na območju so dopustne tudi gradnje in ureditve za dejavnost poligona za trening vožnje avtomobilov in motorjev.</p> <p>Merila in pogoji za zasnova in oblikovanje objektov:</p> <p>Zasnova naj se po strukturi prilagaja terenu , oblikovno pa se lahko umeščajo tudi sodobno oblikovani objekti, dopustne so ravne strehe.</p> <p>Komunalno opremljanje: za gradnjo nove gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena se izdela program opremljanja. Dostop do območja se uredi iz območja TR-142 oziroma iz območja TR-58.</p> <p>Regulacijske črte: v skladu z regulacijskim načrtom.</p>
ČEČE - DEL	KE-01/174	A	PPIP	Pri gradnji novih objektov je treba zagotoviti ustrezni odmik objektov od gozdnega roba. Zagotoviti je treba nemoten dostop do gozdov za potrebe gospodarjenja in druge rabe.
KLEK	KE-01/162	A	PPIP	Pri gradnji novih objektov je treba zagotoviti ustrezni odmik objektov od gozdnega roba. Zagotoviti je treba nemoten dostop do gozdov za potrebe gospodarjenja in druge rabe.

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Usmeritve za OPPN oziroma posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora
KNEZDOL	KN-03	K1, K2	PPIP	Na teh zemljiščih je treba izvesti krčitev gozda in vzpostaviti kmetijsko dejansko rabo v roku 15 let po sprejemu tega akta.

«.

### **III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE GRAFIČNEGA DELA ODLOKA**

5.člen

S SD OPN Trbovlje št. 2 se spremenijo karte v grafičnem delu OPN. Spremenijo se karte »Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev« in »Prikaz območij enot urejanja prostora in prikaz gospodarske javne infrastrukture«, številka 02, 07, 08, 09, 11, 12, 14 in 15.

### **IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE**

6.člen

Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskoga načrta Občine Trbovlje so v času uradnih ur na vpogled javnosti na sedežu občine in na spletnih straneh občine.

7.člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Zasavja.

Številka: \_

Županja občine Trbovlje

Datum: \_

Jasna GABRIČ


## 2 GRAFIČNI DEL (MAPA 2)

### 2.1 IZVEDBENI DEL NRP IN GJI

#### 2.1.1 Kartografsko gradivo v merilu 1: 5000


Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste	M 1:50 000
Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture	M 1:50 000
Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev	M 1:5 000
Prikaz območij enot urejanja prostora in prikaz javne gospodarske infrastrukture.	M 1:5 000
Posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja (regulacijski načrt in usmeritveni prikaz možnega urejanja območja)	M 1:2 000

Izrezi sprememb iz kart »Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev M 1:5 000«




Oznaka EUP: GA-06

**Oznaka spremembe: 35, 36, 41**




Oznaka EUP: GA-19

**Oznaka spremembe: 5**





Oznaka EUP: KE-01


Oznaka spremembe: 39



Oznaka EUP: KE-01/162


Oznaka spremembe: 40






Oznaka EUP: KE-12/30

Oznaka spremembe: 28




Oznaka EUP: KN-03

Oznaka spremembe: 27, 38




Oznaka EUP: TR-107

Oznaka spremembe: 30




Oznaka EUP: TR-169

Oznaka spremembe: 23, 24




Oznaka EUP: TR-170

Oznaka spremembe: 22, 29




Oznaka EUP: TR-171

Oznaka spremembe: 42




Oznaka EUP: TR-172

Oznaka spremembe: 43, 44



Oznaka EUP: TR-60

## Oznaka spremembe: 37



Oznaka EUP: TR-98

## Oznaka spremembe: 25

**Posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja  
(regulacijski načrt in usmeritveni prikaz možnega urejanja območja)**  
**M 1:2 000**



#### Legenda

##### Stanje

- Enota urejanja prostora
- Zemljisko katastrski prikaz
- Objekti obstoječi

##### Posebni prostorsko izvedbeni pogoji

- Gradbena meja
- Javne površine
- Zelene površine
- Pešpot
- Dostop

##### Usmeritve za urejanje prostora

- Cesta javna
- Cesta zasebna
- Cesta varianta

0 m

100 m

180 m

Za določanje regulacijskih črt so bili uporabljeni topografski podatki, zato lahko, zaradi položajne nenatančnosti ali neskladnosti topografskih in katastrskih geodetskih podlag, prihaja do razlik med načrtovanim in dejanskim stanjem, ki onemogočajo izvedbo gradnje v skladu s tem aktom. V tem primeru je potrebna interpretacija natančnosti regulacijskih črt glede na uporabljene topografske podatke. Interpretacijo poda občinska služba, pristojna za urejanje prostora.

Naselje Trbovlje

Enota urejanja TR-171

Namenska raba CD

Vsebina risbe Regulacijska karta

Merilo 1 : 2000

List številka 1a



#### Legenda

##### Stanje

- Enota urejanja prostora
- Zemljiski katastrski prikaz
- Objekti obstoječi

##### Posebni prostorsko izvedbeni pogoji

- Gradbena meja
- Javne površine
- Zelene površine
- Pešpot
- Dostop


##### Usmeritve za urejanje prostora

- Objekti predlog
- Cesta javna
- Cesta zasebna
- Cesta varianta

0 m 100 m 180 m

Za določanje regulacijskih črt so bili uporabljeni topografski podatki, zato lahko, zaradi položajne nenatančnosti ali neskladnosti topografskih in katastrskih geodetskih podlag, prihaja do razlik med načrtovanim in dejanskim stanjem, ki onemogočajo izvedbo gradnje v skladu s tem aktom. V tem primeru je potrebna interpretacija natančnosti regulacijskih črt glede na uporabljene topografske podatke. Interpretacijo poda občinska služba, pristojna za urejanje prostora.

Naselje	Trbovlje
Enota urejanja	TR-171
Namenska raba	CD
Vsebina risbe	Usmeritvena karta s prikazom možnega urejanja območja
Merilo	1 : 2000
List številka	1b



---

## Legenda

Spania

Enota ureiania prostora



Zemljiiško katastrski prikaz



### Objekti obstoječí

### Posebni prostorsko izvedbeni pogoji



Gradhena meia



## Javne površine



Zelene

#### Usmjerite za uređajanje prostora



Sadržaj pre




Cesta zasebna



## Cesta varianta

Za določanje regulacijskih črt so bili uporabljeni topografski podatki, zato lahko, zaradi položajne nenatančnosti ali neskladnosti topografskih in katastrskih geodetskih podlag, prihaja do razlik med načrtovanim in dejanskim stanjem, ki onemogočajo izvedbo gradnje v skladu s tem aktom. V tem primeru je potrebna interpretacija natančnosti regulacijskih črt glede na uporabljene topografske podatke. Interpretacijo poda občinska služba pristopila za urejanje prostora.

Naselje	<b>Trbovlje</b>
Enota urejanja	<b>TR-172</b>
Namenska raba	<b>BC</b>
Vsebina risbe	<b>Regulacijska karta</b>
Merilo	<b>1 : 2000</b>
List številka	<b>1a</b>



---

## Legenda

Stanis

### *Epoa ureiana prostrata*



Zemljiško katastrski prikaz



## Objekti obstoječi

#### Posebni prostorsko izvedbeni pogoji



Gradhena meia



Javne površine



Zelene



Pešpot



#### **Uređenje prostora**



### Cesta jasne



#### Costa zasobna

Za določanje regulacijskih črt so bili uporabljeni topografski podatki, zato lahko, zaradi položajne nenatančnosti ali neskladnosti topografskih in katastrskih geodetskih podlag, prihaja do razlik med načrtovanim in dejanskim stanjem, ki onemogočajo izvedbo gradnje v skladu s tem aktom. V tem primeru je potrebna interpretacija stanjanosti regulacijskih črt glede na uporabljene topografske podatke. Interpretaciji poda občinska služba pristopila za urejanje prostora.

Naselje	Trbovlje
Enota urejanja	TR-172
Namenska raba	BC
Vsebina risbe	Usmeritvena karta s prikazom možnega urejanja območja
Merilo	1 : 2000
List številka	1b



#### Legenda

##### Stanje

- Enota urejanja prostora
- Zemljiski katastrski prikaz
- Objekti obstoječi

##### Posebni prostorsko izvedbeni pogoji

- Gradbena meja
- Javne površine
- Zelene površine
- Pešpot
- Dostop

##### Usmeritve za urejanje prostora

- Cesta javna
- Cesta zasebna
- Cesta varianta

0 m 100 m 180 m

Za določanje regulacijskih črt so bili uporabljeni topografski podatki, zato lahko, zaradi položajne nenatančnosti ali neskladnosti topografskih in katastrskih geodetskih podlag, prihaja do razlik med načrtovanim in dejanskim stanjem, ki onemogočajo izvedbo gradnje v skladu s tem aktom. V tem primeru je potrebna interpretacija natančnosti regulacijskih črt glede na uporabljene topografske podatke. Interpretacijo poda občinska služba, pristojna za urejanje prostora.

Naselje	Trbovlje
Enota urejanja	TR-60
Namenska raba	IP
Vsebina risbe	Regulacijska karta
Merilo	1 : 2000
List številka	1a



#### Legenda

##### Stanje

- Enota urejanja prostora
- Zemljiško katastrski prikaz
- Objekti obstoječi

##### Posebni prostorsko izvedbeni pogoji

- Gradbena meja
- Javne površine
- Zelene površine
- Pešpot
- Dostop

##### Usmeritve za urejanje prostora

- Objekti predlog
- Cesta javna
- Cesta zasebna
- Cesta varianta

0 m 100 m 180 m

Za določanje regulacijskih črt so bili uporabljeni topografski podatki, zato lahko, zaradi položajne nenatančnosti ali neskladnosti topografskih in katastrskih geodetskih podlag, prihaja do razlik med načrtovanim in dejanskim stanjem, ki onemogočajo izvedbo gradnje v skladu s tem aktom. V tem primeru je potrebna interpretacija natančnosti regulacijskih črt glede na uporabljene topografske podatke. Interpretacijo poda občinska služba, pristojna za urejanje prostora.

Naselje	Trbovlje
Enota urejanja	TR-60
Namenska raba	IP
Vsebina risbe	Usmeritvena karta s prikazom možnega urejanja območja
Merilo	1 : 2000
List številka	1b

## 3 PRILOGE (MAPA 1)


### 3.1 IZVLEČEK IZ HIERARHIČNO VIŠJEGA PROSTORSKEGA AKTA

# IZVLEČEK IZ HIERARHIČNO VIŠJEGA PROSTORSKEGA AKTA


Iz SPRS lahko razberemo, da se kot središča nacionalnega pomena prioritetno razvija somestje Trbovlje – Hrastnik – Zagorje ob Savi. Tako se razvija kot središče nacionalnega pomena regionalnih območij. Glede na bližino meje in razvojne potenciale se razvijajo središča, ki bodo širila svoj vpliv tudi na čezmejna območja.



Slika 1: SPRS, Zasnova poselitve




Slika 2: SPRS, Zasnova policentričnega urbanega sistema in razvoj širših mestnih območij



Slika 3: SPRS, Razvoj mest in drugih naselij

Glede na skupne arhitekturne in urbanistične značilnosti v Sloveniji opredeljujemo naslednje arhitekturne regije: Soško – Vipavsko, Kraško – Primorsko, Idrijsko – Trnovsko, Notranjsko – Brkinsko, Gorenjsko, Ljubljansko, Ribniško – Kočevsko, Belokranjsko, Dolenjsko, **Zasavsko**, Savinjsko – Kozjansko, Koroško, Dravsko in Pomursko arhitekturno regijo. Podrobnejše se območja posameznih arhitekturnih regij in usmeritve za ohranjanje arhitekturne prepoznavnosti in ohranjanje naselbinske dediščine v njih določijo na podlagi strokovnih podlag v okviru izdelave regionalnih zasnov prostorskega razvoja ali strategij prostorskega razvoja občin.

Iz poglavja razvoja prometne infrastrukture je razvidno da notranji obodni cestni prometni obroč zagotavlja povezanost regionalnih in medobčinskih središč (Idrija, Cerkno, Škofja Loka, Kranj, somestje Kamnik – Domžale, somestje Trbovlje – Hrastnik – Zagorje ob Savi, Novo mesto, Kočevje, Ribnica, Cerknica, Postojna, Logatec, Idrija), s katerim se zagotavlja povezanost posameznih regij mimo Ljubljane in s tem izboljšuje možnosti za njihov prostorski razvoj.



Slika 4: SPRS, Usmeritve za razvoj prometnega sistema

### **3.2 PRIKAZ STANJA PROSTORA (samo digitalno, grafični del mapa 3)**

## 3.4 SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

### 3.4.1 PRVA MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA (seznam, smernice samo digitalno)

**Tabela 1:** Prejeta prva mnenja nosilcev urejanja prostora v postopku OPN SD 02

ZAP. ŠT.	NOSILEC UREJANJA PROSTORA	DATUM MNENJA	MNENJE PREJETO DNE	ŠTEVILKA MNENJA
01	Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1 000 Ljubljana (za področje razvoja poselitve)	8.12.2017	18.12.2017	35032-72/2017/12-10922-07
02	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (za področje kmetijstva)	2.2.2018	12.2.2018	350-28/2006/32
03	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva)	17.11.2017	23.11.2017	3401-72/2006/29
04	Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana (za področje gozdarstva)	17.11.2017	20.11.2017	3407-384/2017-2
05	Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1 000 Ljubljana (za področje rabe in upravljanja z vodami)	23.4.2018	25.4.2018	35012-85/2017 - 3
06	Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje ohranjanja narave)	27.11.2017	28.11.2017	1-III-446/2-O-17/LS
07	Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine)	14.11.2017	16.11.2017	3501-54/2017/4
08	Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje cestnega prometa) (DIREKTORAT ZA KOPENSKI PROMET)	5.12.2017	11.12.2017	350-161/2014/12-00721215
09	Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje zračnega in pomorskega prometa)	8.1.2018	10.1.2018	350-157/2014/9-02011763
10	Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje železniškega prometa)	23.11.2017	27.11.2017	350-1/2017/348-1818
11	Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje trajnostne mobilnosti)	3.11.2017	7.11.2017	370-95/2016/147-00191223
12	Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje energetike)	26.10.2017	2.11.2017	350-139/2017/19

ZAP. ŠT.	NOSILEC UREJANJA PROSTORA	DATUM MNENJA	MNENJE PREJETO DNE	ŠTEVILKA MNENJA
13	Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje rudarstva)	4.12.2017	7.12.2017	350-2/2017/298 (00931294)
14	Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanja)	9.11.2017	10.11.2017	350-228/2017-2 - DGZR
15	Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana (za področje obrambe)	3.11.2017	7.11.2017	350-126/2017-2
16	Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1 000 Ljubljana (za področje vojnih in prikritih grobišč)	3.11.2017	6.11.2017	350-10/2014/ 6
17	DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje (za področje avtocest)	16.11.2017	17.11.2017	351/D-47 /09-PTPP/VD-1707
18	Elektro Ljubljana, d.d., DE Trbovlje, Gimnazijská 25, 1420 Trbovlje (za področje energetike)	16.11.2017	20.11.2017	49397/17/DA/BČ
19	Telekom d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Cigaletova 15, Ljubljana (za področje lokalne infrastrukture)	11.12.2017	14.12.2017	17610201-00112201710260125
20	Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje (za področje oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, odpadki)	22.11.2017	23.11.2017	6099-II
21	Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje			

### **3.4.2 DRUGA MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA (seznam, smernice samo digitalno)**

Tabela 1: Prejeta druga mnenja nosilcev urejanja prostora v postopku OPN SD 02

ZAP. ŠT.	NOSILEC UREJANJA PROSTORA	DATUM MNENJA	MNENJE PREJETO DNE	ŠTEVILKA MNENJA
01	Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1 000 Ljubljana (za področje razvoja poselitve)	13.9.2018	17.9.2018	35032-72/2017/29-10922-07
02	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (za področje kmetijstva)	18.1.2019	30.1.2019	350-28/2006/60
03	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva)	2.10.2018	16.10.2018	3401-72/2006/42
04	Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana (za področje gozdarstva)	10.9.2018	11.9.2018	3407-384/2017-3
05	Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1 000 Ljubljana (za področje rabe in upravljanja z vodami)	18.1.2019	21.1.2019	35012- 107/2018-7
06	Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje ohranjanja narave)	3.9.2018	4.9.2018	1-III-38/5-O-18/LS
07	Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine)	10.9.2018	19.9.2018	3501-54/2017/15
08	Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana (za področje cestnega prometa)	12.9.2018	24.9.2018	35001-31/2014/11/12 (913)
09a	Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje zračnega)	27.8.2018	28.8.2018	350-157/2014/14-02011763
09b	Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (pomorskega prometa)	24.8.2018	27.8.2018	350-65/2012/405-02021254
10	Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje železniškega prometa)	17.10.2018	22.10.2018	350-1/2018/3571818
11	Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje trajnostne mobilnosti)	28.8.2018	31.8.2018	350-47/2018/184-00191223
12	Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje energetike)	16.8.2018	22.8.2018	350-139/2017/310
13	Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje rudarstva)	11.9.2018	14.9.2018	350-1/2018/295 (00931294)

ZAP. ŠT.	NOSILEC UREJANJA PROSTORA	DATUM MENJA	MNENJE PREJETO DNE	ŠTEVILKA MNENJA
14	Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanja)	10.9.2018	19.9.2018	350-228/2017-5- DGZR
15	Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana (za področje obrambe)	11.9.2018	13.9.2018	350-126/2017-5
16	Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1 000 Ljubljana (za področje vojnih in prikritih grobišč)	7.9.2018	19.9.2018	350-10/2014/10
17	DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje (za področje avtocest)	31.8.2018	3.9.2018	351/D-47/09-PTPP/VD-1874
18	Elektro Ljubljana, d.d., DE Trbovlje, Gimnazijска 25, 1420 Trbovlje (za področje energetike)	4.9.2018	6.9.2018	1807
19	Telekom d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Cigaletova 15, Ljubljana (za področje lokalne infrastrukture)	27.8.2018	31.8.2018	17610202-0011220180822011 0
20	Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o., Savinjska cesta 11a, 1420Trbovlje (za področje oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, odpadki)	21.8.2018	23.8.2018	11650/2018
21	Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420Trbovlje	17.12.2018		350 - 4/2018 3 3 - 017

### 3.5 OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV PROSTORSKEGA AKTA

# OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE TRBOVLJE št. 2

## 1 RAZLOGI ZA SPREMEMBO IN DOPOLNITEV

Občinski prostorski načrt Občine Trbovlje je stopil v veljavo oktobra 2015 (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/2015).

Pri uporabi OPN so se pokazale potrebe po korekcijah v tekstualem in grafičnem delu OPN. Prav tako so se v času veljavnosti OPN ugotovljene nekatere nejasnosti, neusklaenosti in nova dejstva, ki ob pripravi OPN Trbovlje še niso mogla biti upoštevana, ter podani predlogi in pobude za širitev oziroma dopolnitve vsebin OPN Trbovlje za posamezna območja ali tematska področja.

## 2 OBSEG IN VSEBINA SPREMEMB

Spremembe in dopolnitve obsegajo:

- izvedbeni del:
  - tekstuálni del
    - spremembe in dopolnitev podrobnih PPIP,
  - grafični del
    - spremembe načina urejanja,
    - spremembe namenske rabe prostora,
    - uskladitev meje enot urejanja prostora.

Strateški del se ne spreminja.

### 2.1 Spremembe izvedbenega dela - tekstuálni del

Spremembe in dopolnitve tekstuálnega dela se nanašajo na jasnejšo opredelitev prostorskih izvedbenih pogojev umeščanja objektov v prostor ter uskladitev, ki izhajajo iz mnenj nosilcev urejanja prostora.

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na manjše popravke in dopolnitve PPIP oziroma določitev PPIP za posamezno enoto urejanja prostora.

Posamezne spremembe so opredeljene v tabeli sprememb SD OPN Trbovlje št. 2 tekstuálni del.

**TABELA SPREMEMB SD OPN TRBOVLJE ŠT. 2 TEKSTUALNI DEL**

Zaporedna številka spremembe	Opis spremembe / obrazložitev	Spremembe se nanašajo samo na	Tip spremembe glede na usmeritve za usmerjanje in razvoj poselitve			
			Razvoj naselij	Razvoj v krajini	Razpršena poselitev	drugo
1	Sprememba na podlagi mnenja nosilca urejanja prostora.	53. člen				x
2	Sprememba na podlagi mnenja nosilca urejanja prostora.	96. člen				x
3	Sprememba na podlagi mnenja nosilca urejanja prostora.	97. člen				x
4	Sprememba na podlagi mnenja nosilca urejanja prostora.	103. člen				x
5	Sprememba na podlagi mnenja nosilca urejanja prostora.	103. člen				x
6	Sprememba na podlagi mnenja nosilca urejanja prostora.	110. člen				x
7	Sprememba na podlagi mnenja nosilca urejanja prostora.	112. člen				x

Zaporedna številka spremembe	Opis spremembe / obrazložitev	Spremembe se nanašajo samo na	Tip spremembe glede na usmeritve za usmerjanje in razvoj poselitve			
			Razvoj naselij	Razvoj v krajini	Razpršena poselitev	drugo
8	Sprememba na podlagi mnenja nosilca urejanja prostora.	113. člen				x
9	Sprememba na podlagi mnenja nosilca urejanja prostora.	114. člen				x
10	Sprememba na podlagi mnenja nosilca urejanja prostora.	114. člen				x
11	Sprememba na podlagi mnenja nosilca urejanja prostora.	135. člen				x
12	Sprememba na podlagi mnenja nosilca urejanja prostora.	135. člen				x
13	Sprememba na podlagi dejanskih potreb za ureditve, ki ne bodo v omejevale urejanja z OPPN.	139. člen				x
14	Sprememba na podlagi mnenja nosilca urejanja prostora.	Priloga 1				x
15	Pri EUP TR-60 se spremeni način urejanja iz OPN v PPIP z usmeritvami. EUP je v celoti lastniško razdeljena na posamezna območja podjetij, znotraj katerih so funkcionalna območja v celoti izkoriščena.	Priloga 2				x
16	Pri KE-12/30 se dopolnijo določila PPIP na podlagi dejanskih potreb ter z pogoji NUP.	Priloga 2				x
17	Pri EUP GA-06 se spremeni način urejanja iz OPN v PPIP z usmeritvami.	Priloga 2				x
18	Za EUP GA-19 se določijo usmeritve za posege v PPIP z usmeritvami.	Priloga 2				x
19	Za EUP TR-169 se določijo usmeritve za posege v PPIP z usmeritvami.	Priloga 2				x
20	Za EUP TR-171 se del območja izloči v novo EUP ter spremeni način urejanja iz OPPN v PPIP z usmeritvami.	Priloga 2				x
21	Za EUP TR-172 se del območja izloči v novo EUP ter spremeni način urejanja iz OPPN v PPIP z usmeritvami.	Priloga 2				x
22	Za EUP KE-01/174 se poveča ter spremeni način urejanja iz OPN v PPIP z usmeritvami.	Priloga 2				x
23	Za EUP KE-01/162 se poveča ter spremeni način urejanja iz OPN v PPIP z usmeritvami.	Priloga 2				x
24	Za EUP KN-03 se spremeni osnovna namenska raba iz G v K ter spremeni način urejanja iz OPN v PPIP z usmeritvami.	Priloga 2				x

## 2.2 Spremembe izvedbenega dela SD OPN - grafični del

Spremembe in dopolnitve grafičnega dela se nanašajo na uskladitev s tekstualnim delom odloka glede načina urejanja enot urejanja prostora, ter spremembe meje enote urejanja prostora znotraj stavbnih zemljišč.

V predlaganih spremembah so spremembe namenske rabe iz primarnih v stavbna zemljišča ter obratno in spremembe med primarnimi rabami ter spremembe načina urejanja.

Večina sprememb iz primarne v stavbno namensko rabo zajema zaokrožitve obstoječe namenske rabe oziroma zaokrožitve zaradi potreb obstoječih dejavnosti v enoti urejanja prostora, ki se širi.

Posamezne spremembe so opredeljene v tabeli sprememb SD OPN Trbovlje št. 2 grafični del.

## TABELA SPREMEMB SD OPN TRBOVLJE ŠT. 2 GRAFIČNI DEL

zaporedna št. spremembe OZN_SPR	OPIS	veljavni OPN EUP_OPN	veljavni OPN PEUP_OPN	veljavni OPN PNRP_OPN	veljavni OPN način urejanja	SDOPN2 EUP_SD	SDOPN2 PEUP_SD	SDOPN2 NRP_SD	SDOPN2 način urejanja	opis spremembe namenske rabe v SDOPN2	sprememba rabe v SDOPN2	spremembe enote (EUP) ali podenote (PEUP) urejanja prostora v SDOPN2	sprememba načina urejanja v SDOPN2	tehnični popravek	površina v m2
5	spremembna namenske rabe in enote urejanja prostora ter načina urejanja	KE-01	.	K2	OPN	GA-19	.	SK	PPIP	SPREMENBA NAMENSKE RABE (IZ PRIMARNE RABE V STAVBNO)	Iz K2 v SK	SPREMENBA EUP	IZ OPN V PPIP	.	1246,02948
17	spremembna namenske rabe in enote urejanja prostora ter načina urejanja	KE-01	.	K2	OPN	KE-01	KE-01/174	A	PPIP	SPREMENBA NAMENSKE RABE (IZ PRIMARNE RABE V STAVBNO)	Iz K2 v A	SPREMENBA PEUP	IZ OPN V PPIP	.	674,0615575
18	spremembna namenske rabe in enote urejanja prostora ter načina urejanja	KE-01	.	G	OPN	KE-01	KE-01/174	A	PPIP	SPREMENBA NAMENSKE RABE (IZ PRIMARNE RABE V STAVBNO)	Iz G v A	SPREMENBA PEUP	IZ OPN V PPIP	.	689,7500705
19	spremembna namenske rabe in enote urejanja prostora	KE-01	.	K1	OPN	KE-01	KE-01/96	A	OPN	SPREMENBA NAMENSKE RABE (IZ PRIMARNE RABE V STAVBNO)	Iz K1 v A	SPREMENBA PEUP	.	.	869,190277
22	spremembna enote urejanja prostora	KE-01	.	G	OPN	TR-170	.	G	OPN	.	Iz G v G	SPREMENBA EUP	.	.	54,75551822
23	spremembna namenske rabe in	KE-01	.	K2	OPN	TR-169	.	ZV	PPIP	SPREMENBA NAMENSKE RABE (IZ	Iz K2 v ZV	SPREMENBA EUP	IZ OPN V PPIP	.	12105,61525

## SD OPN TRBOVLJE ŠT. 2

zaporedna št. spremembe OZN_SPR	OPIS	veljavni OPN EUP_OPN	veljavni OPN PEUP_OPN	veljavni OPN PNRP_OPN	veljavni OPN način urejanja	SDOPN2 EUP_SD	SDOPN2 PEUP_SD	SDOPN2 NRP_SD	SDOPN2 način urejanja	opis spremembe namenske rabe v SDOPN2	sprememba rabe v SDOPN2	spremembe enote (EUP) ali podenote (PEUP) urejanja prostora v SDOPN2	sprememba načina urejanja v SDOPN2	tehnični popravek	površina v m2
	enote urejanja prostora ter načina urejanja									PRIMARNE RABE V STAVBNO)					
24	sprememba namenske rabe in enote urejanja prostora ter načina urejanja	KE-01	.	G	OPN	TR-169	.	ZV	PPIP	SPREMENBA NAMENSKE RABE (IZ PRIMARNE RABE V STAVBNO)	Iz G v ZV	SPREMENBA EUP	IZ OPN V PPIP	.	214,7659821
25	sprememba namenske rabe in enote urejanja prostora ter načina urejanja	KE-01	.	K2	OPN	TR-98	.	IG	OPPN	SPREMENBA NAMENSKE RABE (IZ PRIMARNE RABE V STAVBNO)	Iz K2 v IG	SPREMENBA EUP	IZ OPN V OPPN	.	4221,482359
27	sprememba namenske rabe in enote urejanja prostora ter načina urejanja	KE-01	.	G	OPN	KN-03	.	K2	PPIP	SPREMENBA NAMENSKE RABE (SPREMENBA PRIMARNE RABE)	Iz G v K2	SPREMENBA EUP	IZ OPN V PPIP	.	3568,840602
28	sprememba namenske rabe in enote urejanja prostora ter načina urejanja	KE-12	.	K1	OPN	KE-12	KE-12/30	A	PPIP	SPREMENBA NAMENSKE RABE (IZ PRIMARNE RABE V STAVBNO)	Iz K1 v A	SPREMENBA PEUP	IZ OPN V PPIP	.	946,8737132
29	sprememba enote urejanja prostora	KE-01	.	K2	OPN	TR-170	.	K2	OPN	.	Iz K2 v K2	SPREMENBA EUP	.	.	21319,39812

zaporedna št. spremembe OZN_SPR	OPIS	veljavni OPN EUP_OPN	veljavni OPN PEUP_OPN	veljavni OPN PNRP_OPN	veljavni OPN način urejanja	SDOPN2 EUP_SD	SDOPN2 PEUP_SD	SDOPN2 NRP_SD	SDOPN2 način urejanja	opis spremembe namenske rabe v SDOPN2	sprememba rabe v SDOPN2	spremembe enote (EUP) ali podenote (PEUP) urejanja prostora v SDOPN2	sprememba načina urejanja v SDOPN2	tehnični popravek	površina v m2
30	sprememba namenske rabe in enote urejanja prostora ter načina urejanja	KE-01	.	G	OPN	TR-107	.	ZS	OPPN	SPREMENBA NAMENSKE RABE (IZ PRIMARNE RABE V STAVBNO)	Iz G v ZS	SPREMENBA EUP	IZ OPN V OPPN	.	326,1904994
35	sprememba namenske rabe in enote urejanja prostora ter načina urejanja	KE-01	.	K2	OPN	GA-06	.	IG	PPIP	SPREMENBA NAMENSKE RABE (IZ PRIMARNE RABE V STAVBNO)	Iz K2 v IG	SPREMENBA EUP	IZ OPN V PPIP	.	2735,166535
36	sprememba namenske rabe in enote urejanja prostora ter načina urejanja	GA-05	.	SK	OPN	GA-06	.	IG	PPIP	SPREMENBA NAMENSKE RABE (SPREMENBA STAVBNE RABE)	Iz SK v IG	SPREMENBA EUP	IZ OPN V PPIP	.	2,443767359
37	sprememba načina urejanja	TR-60	.	IP	OPPN	TR-60	.	IP	PPIP	.	Iz IP v IP	.	IZ OPPN v PPIP	.	24538,97542
38	sprememba enote urejanja prostora in načina urejanja	KE-01	.	K1	OPN	KN-03	.	K1	PPIP	.	Iz K1 v K1	SPREMENBA EUP	IZ OPN V PPIP	.	24,07691048
39	sprememba namenske rabe in enote urejanja prostora ter načina urejanja	GA-13	.	IG	OPPN	KE-01	.	K2	OPN	SPREMENBA NAMENSKE RABE (IZ STAVBNE RABE V PRIMARNO)	Iz IG v K2	SPREMENBA EUP	IZ OPPN v OPN	.	3020,52791

## SD OPN TRBOVLJE ŠT. 2


zaporedna št. spremembe OZN_SPR	OPIS	veljavni OPN EUP_OPN	veljavni OPN PEUP_OPN	veljavni OPN PNRP_OPN	veljavni OPN način urejanja	SDOPN2 EUP_SD	SDOPN2 PEUP_SD	SDOPN2 NRP_SD	SDOPN2 način urejanja	opis spremembe namenske rabe v SDOPN2	sprememba rabe v SDOPN2	spremembe enote (EUP) ali podenote (PEUP)	sprememba načina urejanja prostora v SDOPN2	tehnični popravek	površina v m2
40	sprememba načina urejanja	KE-01	KE-01/162	A	OPN	KE-01	KE-01/162	A	PPIP	.	Iz A v A	.	IZ OPN V PPIP	.	4253,697302
41	sprememba načina urejanja	GA-06	.	IG	OPN	GA-06	.	IG	PPIP	.	Iz IG v IG	.	IZ OPN V PPIP	.	11687,14057
42	sprememba namenske rabe in enote urejanja prostora ter načina urejanja	TR-97	.	CD	OPPN	TR-171	.	CD	PPIP	.	Iz CD v CD	SPREMENBA EUP	IZ OPPN V PPIP	.	7589,05955
43	sprememba namenske rabe in enote urejanja prostora	TR-142	.	B	PPIP	TR-172	.	BC	PPIP	SPREMENBA NAMENSKE RABE (SPREMENBA STAVBNE RABE)	Iz B v BC	SPREMENBA EUP	.	.	447,080592
44	sprememba enote urejanja prostora in načina urejanja	TR-58	.	BC	OPPN	TR-172	.	BC	PPIP	.	Iz BC v BC	SPREMENBA EUP	IZ OPPN V PPIP	.	10760,70696
45	sprememba namenske rabe in enote urejanja prostora ter načina urejanja	TR-42	.	SSa	OPN	KE-01	.	K2	OPN	SPREMENBA NAMENSKE RABE (IZ STAVBNE RABE V PRIMARNO)	Iz SSa v K2	SPREMENBA EUP	.	.	2494,10732
46	sprememba namenske rabe in enote urejanja prostora	GA-11	.	SK	OPN	KE-01	.	K2	OPN	SPREMENBA NAMENSKE RABE (IZ STAVBNE RABE V PRIMARNO)	Iz SK v K2	SPREMENBA EUP	.	.	2219,497481

### 3 POSTOPEK

Postopek SD OPN Trbovlje št. 2 se izvede na enak način kot poteka postopek za sprejem občinskega prostorskoga načrta, skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju.

V postopek priprave so vključeni nosilci urejanja prostora opredeljeni v sklepu o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitve Občinskega prostorskoga načrta Občine Trbovlje sprememba št. 2 (Uradni vestnik Zasavja, št. 3/2017). Za SD OPN Trbovlje št. 2 so pridobljena vsa druga pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora, ki so sodelovali v postopku priprave.

Za SD OPN Trbovlje št. 2 je bila pridobljena odločba Ministrstva za okolje in prostor številka 35409-351/2017/13 z dne 31.1.2018, da celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti.




### **3.6 POVZETEK ZA JAVNOST**

Pripravljavec: OBČINA TRBOVLJE  
Pobudnik: OBČINA TRBOVLJE  
Naročnik: OBČINA TRBOVLJE  
Izdelovalec: LOCUS d.o.o., Domžale

**SPREMEMBE IN DOPOLNITEVE  
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA  
NAČRTA OBČINE TRBOVLJE  
SPREMEMBE ŠT. 2  
(SD OPN – ŠT. 2)**

**POVZETEK ZA JAVNOST**

**A. POSTOPEK PRIPRAVE SPREMEMB IN  
DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA  
NAČRTA OBČINE TRBOVLJE  
SPREMEMBE ŠT. 2**



Osnutek sprememb in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta se posreduje v smernice pristojnim nosilcem urejanja prostora, ki v roku 30 dni podajo smernice za načrtovanje z njihovih področij. Na podlagi usklajenih smernic se pripravi dopolnjeni osnutek prostorskega akta. Dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta se nato javno razgrne in obravnava. V primeru obveznosti celovite presoje, mora občina javnost seznaniti sočasno tudi z okoljskim poročilom, zato se ustrezno okoljsko poročilo razgrinja hkrati z OPN. V času javne razgrnitve se pridobivajo pripombe javnosti, ki se jih strokovno obravnava ter do pripomb zavzame stališča. Dopolnjeni osnutek z javne razgrnitve se uskladi s sprejetimi stališči do pripomb in pripravi predlog sprememb in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta. K predlogu sprememb in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta se pridobijo mnenja nosilcev urejanja prostora. Občina na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora uskladi predlog občinskega prostorskega načrta in ga pošle v sprejem občinskemu svetu. Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta sprejme občinski svet z odlokom in ga objavi v uradnem glasilu in na svojih spletnih straneh.

## B. RAZLOGI ZA PRIPRAVO PROSTORSKEGA AKTA

Županja Občine Trbovlje je dne 19.1.2017 sprejela Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Trbovlje št. 2 (Uradni vestnik Zasjava 3/2017).

## C. PRAVNA PODLAGA

Spremembi in dopolnitv Občinskega prostorskega načrta se pripravi v skladu z 5., 11., 46., 48. in 50. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in 70/08 – ZVO 1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 ZKZ-C, 57/12 in 57/12 - ZUPUDPP-A), Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/2007).

V skladu z določbami 5. člena ZPNačrt, ki izraža načelo javnosti in vsebino 50. člena, je potrebno pri prostorskem načrtovanju omogočiti izražanje interesov posameznikov in posameznikov, skupin prebivalstva in udeležbo vseh zainteresiranih oseb v postopku pripravljanja in sprejemanja prostorskih aktov. Javnost se seznaní z

vsebino dopolnjenega osnutka v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, v tem času pa se organizira tudi javna obravnava.

46. člen Pravilnika o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/2007) v šesti točki določa, da se OPN sprejme z odlokom.

## D. VSEBINA SPREMEMB PROSTORSKEGA AKTA

Spremembe in dopolnitve tekstualnega dela se nanašajo na jasnejšo opredelitev prostorske izvedbene pogoje umeščanja objektov v prostor ter uskladitev, ki izhajajo iz mnenj nosilcev urejanja prostora.

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na manjše popravke in dopolnitve PPIP oziroma določitev PPIP za posamezno enoto urejanja prostora.

Spremembe in dopolnitve grafičnega dela se nanašajo na uskladitev s tekstualnim delom odloka glede načina urejanja enot urejanja prostora, ter spremembe meje enote urejanja prostora znotraj stavbnih zemljišč.

V predlaganih spremembah so spremembe namenske rabe iz primarnih v stavbna zemljišča ter obratno in spremembe med primarnimi rabami.

Večinoma sprememb iz primarne v stavbno namensko rabo zajema zaokrožitve obstoječe namenske rabe oziroma zaokrožitve zaradi potreb obstoječih dejavnosti v enoti urejanja prostora, ki se širi.

## E. NAMEN JAVNE RAZGRNITVE

Namen javne razgrnitve in javne razprave je predstaviti vsej zainteresirani javnosti dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta občine Trbovlje sprememba št. 2 ter pridobiti morebitne pripombe in predloge na razgrnjen dokument.

Na podlagi sprejetih stališč do pripomb iz javne razgrnitve in javne razprave se pripravi predlog prostorskega akta za pridobitev mnenj.

## F. SPREJEM NA OBČINSKEM SVETU

Po pridobitvi pozitivnih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora, občinski svet sprejme usklajen predlog odloka, ki se ga objavi v uradnem glasilu in na spletnih straneh občine, ter prične veljati, kot je določeno v sprejetem odloku.

### **3.7 OKOLJSKO PEROČILO**

- **ODLOČBA O IZDELAVI CELOVITE PRESOJE VPLIVOV NA OKOLJE**



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Podpisnik: Tanja Boša  
Izdajatelj: sigov-za  
Številka ac: 97 68 21  
Datum in čas podpisa: 13:30, 01.02.2018  
Ref. št. dokumenta: 35409-351/2017/13

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00  
F: 01 478 74 25  
E: gp.mop@gov.si  
www.mop.gov.si

Številka: 35409-351/2017/13  
Datum: 31. 1. 2018

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05-ZDU-1-UPB4, 89/07-odl. US, 126/07-ZUP-E, 48/09, 8/10-ZUP-G, 8/12-ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14), 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07-ZPNačrt, 70/08-ZVO-1B, 108/09-ZPNačrt-A, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-popravek ZUPDPP, 43/11-ZKZ-C in 57/12), prvega odstavka 101.a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2, 61/06-ZDru-1 in 46/14) in 145. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UBP2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v upravni zadevi določitve planov, za katere je treba izvesti postopek celovite presoje njihovih vplivov na okolje, za pripravo Sprememb in dopolnitiv OPN št. 2 Občine Trbovlje, pripravljalcu plana Občini Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, ki jo zastopa župan Jasna Gabrič, nasledno

### ODLOČBO

1. V postopku priprave in sprejemanja Sprememb in dopolnitiv OPN št. 2 Občine Trbovlje, pripravljalcu plana Občini Trbovlje, celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti.
2. V tem postopku ni bilo stroškov.

### Obrazložitev

Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju ministrstvo) je dne 29. 11. 2017 prejelo vlogo št. 350-6/2016 38 3-011 z dne 28. 11. 2017 za izdajo odločbe ali je za prostorski akt, ki je v pripravi, potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. Vloga se je nanašala na pripravo Sprememb in dopolnitiv OPN št. 2 Občine Trbovlje v občini Trbovlje, (v nadaljevanju SD OPN 2 Trbovlje). Vlogo je vložila zakonita predstavnica županja občine Jasna Gabrič (v nadaljevanju stranka).

Vlogi je bila predložena naslednja dokumentacija, ki je bila podlaga za odločanje:

- Vloga št. 350-6/2016 38 3-011 z dne 28. 11. 2017,
- Mnenje MKGP št. 3401-72/2006/29 z dne 17. 11. 2017,
- Mnenje ZGS št. 3407-384/2017-2 z dne 17. 11. 2017,
- Mnenje MK št. 3501-54/2017/4 z dne 14. 11. 2017,
- Obvestilo o odstopu od sprememb za pobude pri Spremembah in dopolnitvah OPN Občine Trbovlje spremembe št. 2, št. 350-6/2016 46 3-011 z dne 23. 1. 2018.

Dokumentacija je bila na voljo na spletnem strežniku MOP v svetovnem spletu, na naslovu: <http://arhiv.mm.gov.si/mop/interno/>

Po 40. členu Zakona o varstvu okolja (v nadaljevanju ZVO-1) je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu plan), katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov na okolje, s katero se

ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan ter pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje. ZVO-1 v drugem odstavku 40. člena določa, da se za plan izvede celovita presoja vplivov na okolje, če se s planom določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami 51. člena ZVO-1 ali, če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave. ZVO-1 v tretjem odstavku 40. člena določa, da se celovita presoja vplivov na okolje izvede tudi za drug plan, če ministrstvo oceni, da bi njegova izvedba lahko pomembnejše vplivala na okolje.

V skladu z določili petega odstavka 47a. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt) ministrstvo pristojno za varstvo okolja v 21 dneh od predložitve vloge pisno sporoči občini ali je za občinski prostorski načrt, v konkretnem primeru SD OPN 2 Trbovlje, treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

Po določilu drugega odstavka 51. člena ZVO-1 Vlada RS predpiše vrste posegov, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, na podlagi njihovih značilnosti, lokacije in možnih vplivov na okolje. Obveznost te presoje se ugotavlja po Uredbi o poseghih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17, v nadaljevanju Uredba).

Ministrstvo je gradivo, ki je bilo predloženo preučilo in ugotovilo, da se s pripravo SD OPN 2 Trbovlje ne načrtuje poseg iz Uredbe po točki G Urbanizem in gradbeništvo iz Priloge 1 iz rubrike PVO<sup>1</sup>. Ministrstvo je v ugotovitvenem postopku ugotovilo, da za obravnavani plan ni treba izvesti presoje vplivov na okolje na podlagi 51. člena ZVO-1 v povezavi z Uredbo, Priloga 1 po točki G Urbanizem in gradbeništvo iz rubrike PVO<sup>1</sup> (vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna). Navedeno pomeni, da presoja vplivov na okolje ni potrebna, zato posledično tudi celovita presoja vplivov na okolje ni potrebna.

Na podlagi 101. člena Zakona o ohranjanju narave (v nadaljevanju ZON) se celovita presoja vplivov na okolje izvede za plane, ki bi lahko pomembno vplivali na zavarovano območje, posebno varstveno območje ali potencialno posebno ohranitveno območje, sami po sebi ali v povezavi z drugimi plani.

Ministrstvo je ugotovilo, da območje SD OPN 2 Trbovlje sega na območje Natura 2000 oziroma tudi daljinski vpliv plana sega na ta območja, zato je za mnenje vprašalo ZRSVN.

Merila za ocenjevanje verjetnih pomembnejših vplivov plana na okolje, skladno z določbami tretjega odstavka 40. člena ZVO-1, so določena z Uredbo o merilih ocenjevanja verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 9/09, v nadaljevanju Uredba o merilih).

Ministrstvo je skladno z določilom 3. člena Uredbe o merilih dne 5. 12. 2017 zaprosilo za mnenje o tem ali bi obravnavan plan lahko imel pomembnejše vplive na okolje Direkcijo RS za vode s področja upravljanja z vodami, Ministrstvo za zdravje s področja vpliva na človekovo zdravje, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za kulturo s področja varovanja kulturne dediščine.

Zavod RS za varstvo narave je dne 27. 11. 2017 posjal mnenje št. 1-III-446/2-O-17/LS iz katerega izhaja, da je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

Zavod za gozdove Slovenije je dne 17. 11. 2017 posal stranki mnenje št. 3407-384/2017-2 iz katerega izhaja, da izvedba plana ne bo imela bistveno negativnega vpliva na gozd oziroma gozdn prostor in funkcije gozda.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s področja gozdarstva, je stranki dne 17. 11. 2017 dalo mnenje št. 3401-72/2006/29 iz katerega izhaja, da dajejo pozitivno mnenje in so vplivi plana sprejemljivi, z njihovega področja.

Ministrstvo za zdravje je dne 20. 12. 2017 poslalo mnenje št. 354-161/2017-4 v katerem soglašajo z priloženim mnenjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje št. 354-232/17-2/256 z dne 20. 12. 2017. V tem mnenju Nacionalni inštitut za javno zdravje ocenjuje, da izvedba plana SD OPN 2 Trbovlje verjetno ne bo imela pomembnega vpliva na zdravje in počutje ljudi.

Ministrstvo za kulturo je dne 12. 12. 2017 podalo mnenje št. 3501-54/2017/6 iz katerega izhaja, da izvedba celovite presoje vplivov plana na kulturno dediščino ni potrebna.

Direkcija RS za vode v postavljenem 15 dnevнем roku, ki ga je ministrstvo določilo na podlagi določil 99. člena ZUP, ni podala svojega mnenja, zato je ministrstvo odločalo brez njega.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, področje kmetijstva, v postavljenem 15 dnevнем roku, ki ga je ministrstvo določilo na podlagi določil 99. člena ZUP, ni podalo svojega mnenja, zato je ministrstvo odločalo brez njega.

Stranka se je na podlagi mnenja ZRSVN št. 1-III-446/2-O-17/LS odločila, da spremeni osnutek SD OPN 2 Trbovlje tako, da izpusti pobudi št. 08/2 in 08/3 iz obravnavane spremembe. To je v upravnem postopku predstavljalo novo dejstvo in ministrstvo je z dopisom št. 35409-351/2017/11 zaprosilo ZRSVN za izdajo drugega mnenja o pomembnosti vplivov plana na okolje s področja njihove pristojnosti.

ZRSVN je dne 26. 1. 2018 posal drugo mnenje št. 1-III-38/2-O-18/LS, iz katerega izhaja, da spremenjen osnutek plana SD OPN 2 Trbovlje sega na območja Krajinskega parka Kum, a so spremembe take, da plan ne bo pomembno vplival na varovana območja, zato menijo, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja ni treba izvesti. ZRSVN še ocenjuje, da izvedba plana SD OPN 2 Trbovlje verjetno ne bo pomembno vplivala na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost, zato menijo, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na naravne vrednote in ekološko pomembno območje ni potrebno izvesti.

Ministrstvo je po pregledu predloženega gradiva ter na podlagi mnenj resorcev in merit iz 2. člena Uredbe o meritih, ki se nanašajo na značilnost plana, značilnost vplivov ter pomen in ranljivost območij, ki bodo verjetno prizadeta, ugotovilo, da pri sprejemanju obravnavanega plana ne bo prišlo do pomembnih vplivov na okolje. Skladno z zgoraj navedenim ministrstvo ocenjuje, da za obravnavani plan ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje skladno z določbami 40. člena ZVO-1, zato je ministrstvo odločilo tako, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

V tem postopku stroški niso nastali, zato je ministrstvo odločilo tako, kot izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.

Pouk o pravnom sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe po redni upravni poti, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni po vročitvi te odločbe. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti.

Postopek vodil:

Jernej Per  
podsekretar

mag. Tanja Bolte  
generalna direktorica Direktorata za okolje

Elektronsko vročiti:

- Občina Trbovlje, [obcina.trbovlje@trbovlje.si](mailto:obcina.trbovlje@trbovlje.si)

V vednost:

- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, [gp.mk@gov.si](mailto:gp.mk@gov.si)
- Ministrstvo za zdravje, [gp.mz@gov.si](mailto:gp.mz@gov.si)
- Zavod RS za varstvo narave, [zrsvn.oece@zrsvn.si](mailto:zrsvn.oece@zrsvn.si)
- Zavod za gozdove Slovenije, [zgs.tajnistvo@zgs.si](mailto:zgs.tajnistvo@zgs.si)
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, [gp.mkqp@gov.si](mailto:gp.mkqp@gov.si)

### **3.8 OSTALA GRADIVA, IZDELANA V SKLADU Z NAVODILI NOSILCEV UREJANJA PROSTORA (samo v digitalni obliki)**

## 3.9 OSTALE PRILOGE

### 3.9.1 O SKLEP O PRIPRAVI PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE

### 3.9.2 ŽIG IN PODPIS IZDELOVALCA

## OBČINA TRBOVLJE

9

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US, 76/14-odl.US, 14/15-ZUUJFO) ter 10. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/2016) sprejemam

### S K L E P

#### **o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Trbovlje št. 2**

##### 1.

###### **Predmet sklepa**

S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Trbovlje št. 2 (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve OPN Trbovlje), sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/15).

Spremembe in dopolnitve OPN Trbovlje se pripravijo skladno z veljavno zakonodajo na podlagi internih ugotovitev in na podlagi prejetih utemeljenih razvojnih pobud in predlogov, zbranih na Občini Trbovlje do objave tega sklepa.

V postopku sprememb in dopolnitve OPN bodo obravnavane spremembe namenske rabe prostora iz primarne rabe (iz kmetijskega oziroma gozdnega zemljišča) v stavba zemljišča na podlagi razvojnih pobud posameznikov in internih ugotovitev.

Spremembe in dopolnitve OPN Trbovlje se pripravijo v okviru strateških usmeritev Občinskega prostorskega načrta občine Trbovlje – strateški del, ki se ne spreminja, z upoštevanjem varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo. Spremembe in dopolnitve se izvedejo v izvedbenem delu OPN.

##### 2.

###### **Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitve OPN Trbovlje**

V obdobju po sprejetju OPN Trbovlje in njegovi uveljavitvi oktobra 2015 so bile pri njegovi uporabi s strani Občine Trbovlje, Upravne enote Trbovlje, projektantov, investorjev in drugih uporabnikov OPN Trbovlje ugotovljene nekatere nejasnosti, neusklajenosti in nova dejstva. Podani so bili predlogi in pobude za spremembe in dopolnitve OPN Trbovlje za posamezna območja za spremembo namenske rabe iz gozdne oz. kmetijskega zemljišča v

stavba zemljišča.

S sprejetjem sprememb in dopolnitve OPN Trbovlje bodo omogočene razvojne pobude investorjev.

##### 3.

###### **Območje sprememb in dopolnitve OPN Trbovlje**

Spremembe in dopolnitve določil posameznih členov odloka se nanašajo na celotno območje občine Trbovlje, posamezne spremembe namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev v besedilu in grafični obliki pa na posamezne enote urejanja prostora oziroma posamezne kartografske prikaze.

##### 4.

###### **Vrsta postopka izvedbe sprememb in dopolnitve OPN Trbovlje**

Postopek sprememb in dopolnitve OPN Trbovlje št. 2 se izvede po rednem postopku priprave občinskega prostorskega načrta, kot ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju.

##### 5.

###### **Način pridobitve strokovnih rešitev**

Zbrane pobude in predlogi bodo analizirani ter na podlagi strokovnih preveritev vključeni v osnutek sprememb in dopolnitve OPN Trbovlje. Pri strokovnih rešitvah se upošteva prikaz stanja prostora, splošne smernice nosilcev urejanja prostora in njihove razvojne potrebe, razvojne potrebe občine in lokalnih nosilcev urejanja prostora, usmeritve iz državnih in občinskih strateških dokumentov. Strokovne rešitve za pripravo sprememb in dopolnitve OPN št. 2 bodo temeljile na osnovi že izdelanih strokovnih podlag k OPN. Če se bo v postopku priprave sprememb in dopolnitve OPN Trbovlje ugotovilo, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage ali analize, jih bo izdelal izbran izdelovalec sprememb in dopolnitve OPN – št. 2, v skladu z veljavno zakonodajo.

Za potrebe usklajevanja pobud oz. posegov z nosilcem urejanja prostora pristojnim za kmetijstvo se v skladu z veljavno zakonodajo in splošnimi smernicami izdela strokovna podlaga Elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča.

##### 6.

###### **Okvirni roki za pripravo sprememb in dopolnitve OPN Trbovlje**

Spremembe in dopolnitve OPN Trbovlje se v skladu z določili 53. a člena Zakona o prostorskem načrtovanju izvedejo na način, kot je v Občini Trbovlje predpisani za sprejem drugih občinskih odlokov. Predlog sprememb in dopolnitve OPN Trbovlje mora biti skupaj z obrazložitvijo pred sprejmom na občinskem svetu občine Trbovlje

javno objavljen na svetovnem spletu in občinski oglasni deski vsaj 30 dni. V času objave mora biti javnosti omogočeno dajanje pripomb na objavljeno gradivo.

## 7.

### Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev

Državni nosilci urejanja prostora:

- za področje razvoja poselitve: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
- za področje kmetijstva: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
- za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 in ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, Večna pot 2, 1000 Ljubljana;
- za področje rabe in upravljanja z vodami: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
- za področje ohranjanja narave: ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
- za področje varstva kulturne dediščine: MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
- za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana in DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
- za področje trajnostne mobilnosti: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
- za področje pomorskega in zračnega prometa: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;

- za področje rudarstva: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
- za področje energetike: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
- za področje zaščite in reševanja: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
- za področje obrambe: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana;
- za področje vojnih in prikritih grobišč: MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana

Nosilci urejanja prostora na lokalni ravni:

- občinske ceste: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje
- oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, odpadki: Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje
- elektrodistribucijski vodi: Elektro Ljubljana d.d.
- telekomunikacijski vodi: Telekom Slovenije d.d.

Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitve OPN št. 2 ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v seznamu, se njihova mnenja dodatno pridobijo v postopku.

V postopku sodeluje tudi Ministrstvo za okolje in prostor, ki na podlagi vloge občine odloči, ali je za spremembe in dopolnitve OPN št. 2 potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

## 8.

### Terminski plan

FAZA	TERMINSKI PLAN
strokovna presoja pobud	15 dni po predaji vsega gradiva in pridobitvi vseh podatkov
priprava osnutka za pridobitev smernic in odločbe o CPVO	15 dni po pridobitvi strokovnih podlag in utemeljitev, potrebnih za nosilce urejanja prostora
uskajevanje z nosilci urejanja prostora	20 dni po pridobitvi smernic
izdelava dopolnjenega osnutka OPN za javno razgrnitev	30 dni po pridobitvi vseh smernic nosilcev urejanja prostora
javna razgrnitev	30 dni
izdelava stališč do pripomb	30 dni po prejemu s strani občine evidentiranih pripomb
izdelava predloga OPN na podlagi sprejetih stališč	15 dni po potrditvi stališč s strani naročnika
uskajevanje z nosilci urejanja prostora in dopolnitev na podlagi mnenj NUP	30 dni
priprava gradiva za obravnavo na občinskem svetu	20 dni
oddaja končnega gradiva	10 dni po objavi v Uradnem vestniku Zasavja

Terminski plan je informativne narave in se lahko spremeni v primeru izvedbe CPVO ter zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora oziroma drugih udeležencev.

#### 9.

#### **Obveznosti financiranja priprave sprememb in dopolnitev OPN Trbovlje**

Sredstva za izdelavo strokovnih podlag ter za izdelavo in vodenje postopka prostorskega akta bo v celoti zagotovila Občina Trbovlje.

#### 10.

#### **Objava in začetek veljavnosti**

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in začne veljati z dnem objave. Objavi pa se tudi na spletni strani Občine Trbovlje – [www.trbovlje.si](http://www.trbovlje.si).

Št. 350-2/2016 38

Trbovlje, dne 19. 1. 2017

Županja občine Trbovlje  
Jasna Gabrič

I.r.



**LOCUS**

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. |  
Ljubljanska cesta 76 | p.p. 67 | 1230 Domžale |  
T 01 721 93 90 | F 01 721 93 95 |  
E info@locus.si | www.locus.si |

PE Nova Gorica | Prvomajska ulica 118d |  
5250 Solkan | T 0599 22 583 | T 0599 22 591 |  
Poslovni račun 02303-0050306687 |  
ID za DDV SI15475760 | Matična št. 1228439 |

**Naziv prostorskega akta:**

ODLOK O SPREMENAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM  
PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE TRBOVLJE ŠT. 2  
(osnutek)

**Izdelovalec:**

LOCUS d.o.o.  
Ljubljanska 76, 1230 DOMŽALE

**Faza:**

PREDLOG

**Številka projekta:**

1452

**Direktor izdelovalca:**

Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad. P-0020

**Odgovorni vodja projekta:**

Tomaž Kmet, univ.dipl.inž.arh. A-0957

**Strokovna skupina:**

Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad.  
Metka Jug, univ. dipl. inž. kraj. arh.  
Nuša Britovšek, univ. dipl. inž. kraj. arh.  
Manca Jug, univ.dipl.inž.arh.  
Uroš Košir, univ. dipl. geod.  
Tosja Vidmar, univ. dipl. geog.  
Andrej Podjed, grad. teh.